



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
 FUNDAÇÃO PEDREIRENSE DE CULTURA E TURISMO (FUP)
 PALACIO MUNICIPAL – MEMORIAL JOÃO DO VALE
 CNPJ 04.964.239/0001-32
 Contato: (99) 98129 5147 – E-mail: pedreiras.cultura@gmail.com



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 020/2018

A Presidente da Fundação Pedreirense de Cultura e Turismo, do Município de Pedreiras, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, considerando as informações constantes no Termo de Adjudicação do Pregão nº020/2018, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação (incluindo montagem e desmontagem) de estrutura de palco, iluminação, sonorização, e execução das demais atividades necessárias para realização da encenação teatral Paixão de Cristo 2018, no Município de Pedreiras/MA,

RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado da presente licitação em favor das empresas: CARLOS PAÚLA PEREIRA DE OLIVEIRA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 13.081.946/0001-71, no valor total de R\$49.391,40(Quarenta e nove mil trezentos e noventa e um reais e quarenta centavos), conforme indicado abaixo, resultado da homologação:

VENCEDOR: CARLOS PAÚLA PEREIRA DE OLIVEIRA – ME

ENCENAÇÃO TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO 2018

Item	Especificações	Unid	Qte. Diárias	Qte	Preço R\$ Homologado
1	Som de médio porte: 1 mesa de som digital 24 canais com 8 mandadas auxiliares 1 Multicabo de 24 canais com 24 canais com 45 metros(usados para input na mesa).2 processador digital com 2 entradas e 6 saidas 1CD/DVD player 1 notebook 3 microfones sem fio UHF 12 microfones dinâmico 6 Direct box 12 pedestais tipo girafa para microfone,1 amplificador tipo cubo de 100w para guitarra 1 amplificador tipo cubo de 200w para contra baixo 1 amplificador tipo cubo de 200w para contrabaixo 1 amplificador para teclado 8 monitores 1x15 +driver;8 caixas de sub grave com 2 falantes de 18;8 caixas de alta frequencia Line Array com 1x12+driver e 2 multicabo de 12 canais com medusa para palco - Sistema de amplificação que atenda a necessidade do sistema acima e fiação e conexoes para as devidas ligações.SOM:1 mesa de som digital 24 canais com 08 mandadas auxiliares 1 multicabo de 24 canais com 45 metros(usados para input na mesa)2	serviço	1	2.899,00	2.899,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDAÇÃO PEDREIRENSE DE CULTURA E TURISMO (FUP)
PALACIO MUNICIPAL – MEMORIAL JOÃO DO VALE

CNPJ 04.964.239/0001-32

Contato: (99) 98129 5147 – E-mail: pedreiras.cultura@gmail.com



	processador digital com 2 entradas e 6 saídas,1 CD/DVD player,1 notebook ,3 microfones sem fio UHF,12 microfones dinâmicos e6Direct box,12 pedestais tipo girafa para microfones. 1 amplificador tipo cubo 100w para guitarra,1 amplificador tipo cubo de 200w para contra baixo ,1 amplificador para teclado ,6 monitores1x15+driver, 8 caixas de alta frequencia Line Array com 1x12+ driver,2 multicabos de 12 canais com medusa para paico-sistema de amplificações que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para a devidas ligações.				
2	ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE: 24 Lâmpadas par 64 foco 5 16 par LED 4 mini brutes 1 mesa de luz digital de 24 canais DMX 1 dimmer de 12 is de 4 kw 2 maquina de fumaça com ventilador.	diária	1	2.999,00	2.999,00
3	Som 80 um, contratação de P.A de pequeno porte i,contendo: 2 - caixas acusticas duas vias 300wrms com alto - falante de 12 ou 15 e driver de titânio (se possivel caixas ativas)monitor (retorno),ou similar superior. 01 - Amplificador de no minimo 800wrms de uso profissional (caso não sejam caixas ativas ou compativel com as caixas) ou similar superior. 2 - Tripés para caixas acústicas. 01 - mesa de som com no minimo 8 canais (Behring ou similar superior). 01- Tocador de cd de uso profissional ou notebook (não sera aceito tocador de cd ou dvdde uso domestico). 02-Microfones sem fio UHF shure sm58 ou similar superior. 04-m Microfones sem fio sm58 ou similar superior. 06-pedestais de mic com cachimbo	serviço	1	1.449,00	1.449,00
4	ILUMINAÇÃO: Composta de uma trave de box ,truss de 08x03,mesaDMX,Moving wash,Par led, mine brut. EFEITOS: uma maquina de fumaça.	serviço	1	1.449,00	1.449,00
5	Mão de obra especializada para confecção de cenários da PAIXÃO DE CRISTO 2016.	serviço	2	1.499,00	2.998,00
6	Contratação de serviços de produção e veiculação de áudio em carro de som, carro de som de porte medio com no máximo 07 anos de fabricação; licenciado junto aos órgãos competentes tudo conforme a legislação vigente, com condutor devidamente habilitado possuir no mínimo 01 microne s/ fio e 01 microfone c/fio;leitor de pen drive que execute mp3 e outros formatos).som com potencia igual ou superior a 2.400 watts.	Hora	40	28,90	1.156,00
7	Prestação de serviços nas áreas de áudios, vídeo, armazenamento digital e telecomunicações, destinados a atender as demandas da coordenação tecnica de eletrônica.	serviço	2	1.474,00	2.948,00
8	COSTURA DE FIGURINOS - Corte e costura deverão ser de primeira qualidade, haja vista que não aceitas peças com costuras tortas ou	UNID	130	59,28	7.706,40



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDAÇÃO PEDREIRENSE DE CULTURA E TURISMO (FUP)
PALACIO MUNICIPAL – MEMORIAL JOÃO DO VALE
CNPJ 04.964.239/0001-32
Contato: (99) 98129 5147 – E-mail: pedreiras.cultura@gmail.com

	franzidas, linhas e ou fios soltos, furos, deformidades ou outros fatores que comprometam a utilização ou aspecto. As peças deverão ser acondicionadas individualmente, em embalagem plástica.					
9	Palco coberto com estrutura duas águas, lona blackout, proteção UV, ante mofo, tecido de poliéster com PVC cinza. Cobertura em estrutura especial de alumínio estrutural tipo box truss com 8 de largura e 06 de profundidade. Montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçado, altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros, 12 metros de largura x 10 metros de profundidade, duas áreas de serviço nas laterais na mesma altura do palco com 3 de largura por 3 de profundidade, parapeito tubular a 1,10 metros do piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 cm de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20mm de espessura forrado com carpete preto ou cinza. Todo palco e cobertura devem ser instalados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m. House Mix medindo 5m de largura x 4m de profundidade, estruturada em alumínio Box truss com piso em dois níveis sendo o primeiro a 0,50 MT do chão para o sistema de luz e canhões, coberto por lona na cor cinza em formato circular ou igual ao palco duas águas.	serviço	2	9.944,00	19.888,00	
10	Fornecimento e instalação de 01 estrutura metálica para 01 passarela com dimensões de 32,00m x 15,80m, e beiral curvo com largura de 0,20m, pé direito de 2,20m. Os beirais dos lados cobertura se curvando para baixa com largura do beiral de 0,20m (telha e angulo interno será entre 100° e 105°, possibilitando fixação de telha de aço pré-pintado, conforme detalhamentos em projeto anexo. A cobertura será em estruturas metálica com perfil tubular diâmetro 2 (duas polegadas) #14 (chapa 14) para largura de 2,00m e vãos entre pilares de 4,00m, obedecendo inclinação de 15% e duas águas, conforme detalhamento em projeto. As terças para fixação das telhas nas extremidades da estrutura com diâmetro 3 (tres polegadas) #13 (chapa com diâmetro 2 (duas polegadas) #14 (chapa 14) cumeeira, serão no minimo tres pontos de terças. Toda a estrutura metálica existente após confeccionada deverá receber pintura apropriada, com aplicação de fundo anticorrosivo e tinta esmalte auto motivo na cor branca. Serão 27 pilares metálicos para a passarela com altura total acima do solo de 2,20m, diâmetro mínimo de 4 (quatro polegadas) #13 (chapa 13), os pilares deverão	serviço	1	5.899,00	5.899,00	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDAÇÃO PEDREIRENSE DE CULTURA E TURISMO (FUP)
PALACIO MUNICIPAL – MEMORIAL JOÃO DO VALE
CNPJ 04.964.239/0001-32
Contato: (99) 98129 5147 – E-mail: pedreiras.cultura@gmail.com



<p>ser fixados ao solo a uma profundidade mínima de 1,00m conforme projeto. Está incluso fornecimento e instalação das telhas que serão em aço pré-pintado na cor branca trapezoidal com espessura de 0,43mm (TP40) com multidobra inclusa, onde as mesmas serão fixadas com parafusos autobrocantes; a fixação das cumeeiras com parafusos autobrocantes; a execução de beirais curvos; toda a estrutura necessária (blocos, sapatas, estacas, vigas, pilares, tirantes, ontraventamentos, agulhas, parafusos, parabolts e chaparias). Não está incluso no fornecimento e instalação da passarela, a execução do piso. OBSERVAÇÃO: Toda a estrutura metálica e a infraestrutura deverão atender as especificações das normas e legislação vigente referente ao objeto da execução dos serviços, sendo de responsabilidade da contratada seu dimensionamento.</p>				
			Total R\$	49.391,40

Pedreiras/MA, em 28 de março de 2018.

FRANCINETE SANTOS BRAGA
Presidente da Fundação Pedreirense de Cultura e Turismo
Port. GPM Nº 016/2017